



MEMORIAL DESCRITIVO DA UNIDADE DE IMUNIZAÇÃO JOSÉ CARNEIRO

CRUZ DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Localização: Secretária de Saúde Municipal de Conceição do Rio Verde, nº S/N – Centro – Conceição do Rio Verde - MG.

A construção da Secretária de Saúde Municipal de Conceição do Rio Verde, no Centro de Conceição do Rio Verde, está construção em parte do terreno da Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde, visando suprir a falta de prédio adequado e específico para atender a população municipal.

Esta obra será feita em oito etapas, seguindo o cronograma físico-financeiro desta licitação que acompanha a planilha orçamentaria, deverão seguir as orientações contidas nos projetos arquitetônicos, projetos executivos e memorial de cálculo. Será sujeito a fiscalização do setor de engenharia para sanar dúvidas e execuções.

1ª Etapa:

Será iniciado a obra com a demarcação da obra seguindo o projeto e respeitando os recuos da obra em relação a esquina, a rua e as edificações vizinhas para o posicionamento da edificação. Nesta etapa será realizada a estrutura de fundação completa em radie de concreto armado e a impermeabilização do radie.

2ª Etapa:

Nesta etapa será iniciada à superestrutura, será feito à montagem da alvenaria em Painel Monolítico, deverá ser feito as instalações elétricas, instalações hidráulicas e sanitárias antes da concretagem dos painéis.

3ª Etapa:

Nesta etapa será concluída à superestrutura, será feito à concretagem e finalização da alvenaria em Painel Monolítico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Página 2 de 2

4ª Etapa:

Nesta etapa será feito a laje com armadura adicional e a concretagem da laje, deverá ser feito junto com a laje a instalações elétricas e instalações hidráulicas junta ao forro.

5ª Etapa:

Nesta etapa será feito as instalações das janelas e esquadrias da edificação. Será iniciado o revestimento de chão e o revestimento de paredes, peitoris e soleiras.

6ª Etapa:

Nesta etapa será finalizado o revestimento de chão e os recortes dos revestimentos de parede. Nesta etapa será feita a instalações dos acessórios elétricos. Nesta etapa será finalizado o sistema hidráulico inteiro. Nesta etapa será finalizado o sistema sanitário inteiro. Nesta etapa será iniciado a cobertura.

7ª Etapa:

Nesta etapa será finalizado a cobertura. Nesta etapa será finalizado o sistema elétrico inteiro. Nesta etapa será feito todas as instalações de louças e metais na edificação.

8ª Etapa:

Nesta etapa será feito a pintura, o emassamento e a pintura das portas sendo feito a finalização completa da edificação. Sendo feita a fiscalização final e limpeza da obra.

Conceição do Rio Verde, 24 de novembro de 2023.

Maurílio Tadeu Nogueira Martins
CREA-MG 73.517/D