



MEMORIAL DESCRITIVO CONTRUÇÕES PORTÕES CENTRO DE EVENTOS DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Localização: Centro de Eventos do Município de Conceição do Rio Verde, Rua Maria José Ribeiro, nº S/N - Centro – Conceição do Rio Verde - MG.

A construção dos portões do centro de eventos do município de Conceição do Rio Verde deverá ser construído 3 portões metálicos corrediço, com paredes de alvenaria em cerâmica com acabamento em reboco e pintura látex.

Portão de Entrada – Portão 1:

Deverá ser feito as estacas brocas de concreto armado e a escavação do solo sendo feito o nivelamento do solo para fazer a viga baldrame aterrada no solo, com isso deverá ser feito os pilares de concreto armado. Alvenaria de tijolo cerâmico deverá conter duas fiadas de canaletas entre a viga baldrame e a viga de respaldo. Sendo o acabamento do muro de alvenaria em emboço de massa de cimento para o recebimento de pintura e também na frente do muro deverá ser feito a pintura de dois logos orientados pela fiscalização. Sobre a arborização deverá ser feita a alvenaria em frente ao muro para a contenção de terra e deverá ser feito o plantio das mudas conforme orientação da fiscalização. Os portões deverão ser feito de metal tipo lambri, deverá ser feitas duas folhas de correr com cadeado, seguindo o projeto e com pintura metálica. A rede para a iluminação deverá ser feita a partir da rede existente e deverá ser instalada as luminárias conforme projeto e especificações.

Portão de Saída – Portão 2:

Deverá ser feito as estacas brocas de concreto armado e a escavação do solo sendo feito o nivelamento do solo para fazer a viga baldrame aterrada no solo, com isso deverá ser feito os pilares de concreto armado. Alvenaria de tijolo cerâmico deverá conter duas fiadas de canaletas entre a viga baldrame e a viga de respaldo. Sendo o acabamento do muro de alvenaria em emboço de massa de cimento para o recebimento de pintura. Sobre a arborização deverá ser feita a alvenaria em frente ao muro para a contenção de terra e deverá ser feito o plantio das mudas conforme orientação da fiscalização. Os portões deverão ser feito de metal tipo lambri, deverá ser feitas duas folhas de correr com cadeado, seguindo o projeto e com pintura metálica. A rede



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Página 2 de 2

para a iluminação deverá ser feita a partir da rede existente e deverá ser instalada as luminárias conforme projeto e especificações.

Portão Lateral – Portão 3:

Deverá ser feito as estacas brocas de concreto armado e a escavação do solo sendo feito o nivelamento do solo para fazer a viga baldrame aterrada no solo, com isso deverá ser feito os pilares de concreto armado. Alvenaria de tijolo cerâmico deverá conter duas fiadas de canaletas entre a viga baldrame e a viga de respaldo. Sendo o acabamento do muro de alvenaria em emboço de massa de cimento para o recebimento de pintura. Os portões deverão ser feito de metal tipo lambri, deverá ser feito com uma folha de correr com cadeado, seguindo o projeto e com pintura metálica. A rede para a iluminação deverá ser feita a partir da rede existente e deverá ser instalada as luminárias conforme projeto e especificações.

Conceição do Rio Verde, 27 de junho de 2022.

Maurílio Tadeu Nogueira Martins
CREA-MG 73.517/D