



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

MEMORIAL DESCRITIVO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO CENTRO DE
EVENTOS DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Localização: CENTRO DE EVENTOS, Rua Maria José Ribeiro, nº S/N - Centro – Conceição do Rio Verde - MG.

A segunda etapa da reforma do Centro de Eventos de Conceição do Rio Verde, está reforma será executada no perímetro ao redor da cachoeira artificial existente, visando abranger a construção do lago em concreto com escavação mecanizada, sendo construída uma ponte no lago em concreto com laje maciça e guarda corpo-galvanizado com corrimão, será construído em alvenaria o espaço destinado a bar e cozinha, com dois banheiro masculino e feminino para uso das pessoas no local, sendo feito em alvenaria e com laje pré-moldada e telhado com telha cerâmica e pilares para sustentação do telhado. Será feito o cerceamento em gradil igual ao padrão existente para separar a pista de caminhada da área da cachoeira e a construção de passeios com meio-fio para a circulação dentro desta área, além do plantio de grama conforme demonstrado nos projetos arquitetônicos.

A reforma do Centro de Eventos de Conceição do Rio Verde, acontecerá em quatro etapas:

1ª Etapa:

Referente ao lago e a ponte; será feito a escavação mecanizada do solo para abertura de vala do lago e logo após a escavação mecanizada, deverá ser feita a escavação manual das sapatas, brocas e arranques no lago referente a construção da ponte e após isso deverá ser feita a compactação mecanizada do solo do lago, após isto deverá ser feita a colocação da armação de ferro e malha de ferro referente a ponte e ao lago para serem concretados, ambos deverão ser concretados com aditivo impermeabilizante e logo após a fundação do lago e da ponte estarem prontas, respeitar o tempo de secagem do concreto para seguir ainda nesta etapa a concretagem dos pilares da ponte com aditivo de impermeabilizante, respeitando o tempo de secagem do concreto dos pilares da ponte, em sequência montagem da laje maciça e sua concretagem com impermeabilizante em forma arqueada seguindo orientações de projeto e da fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Referente aos quiosques nesta Etapa deverá ser feita a fundação com brocas, sapatas e vigas baldrames, será feita ainda nesta etapa a concretagem da estrutura de pilares e vigas do quiosque e dos pilares da cobertura do quiosque, respeitando o tempo de cura do concreto da estrutura do quiosque, deverá ser feito a parte da ligação de esgoto que irá no contra piso e após isto deverá ser feito a armação e concretagem do contra piso do quiosque interno e externo conforme projeto, respeitando o tempo de cura do concreto do contra piso, deverá fazer a armação e a concretagem da laje pré-moldada do quiosque. Logo após a cura da laje pré-moldada, deverá ser feito a alvenaria inclusive chapisco interno e externo na alvenaria do quiosque e reboco interno e externo na alvenaria do quiosque.

2ª Etapa:

Nesta etapa deverá ser feito o assentamento das esquadrias do quiosque, janelas dos banheiros com o gradil, todas as portas que iram no quiosque e nos banheiros do quiosque e também instalação do portão de aço de enrolar no quiosque e portão de grade estilo o gradil já existente no local para entrada e saída de pessoas no local. Nesta etapa será feita a cobertura do quiosque com a trama de madeira e a telha cerâmica de encaixe portuguesa. Nesta etapa também será feita toda a instalação hidráulica de acordo com o projeto, toda a instalação sanitária de acordo com projeto e toda a instalação elétrica de acordo com o projeto. Nesta etapa será feita também a instalação das louças, acessórios e metais de acordo com projeto e planilha.

Referente a ponte nesta etapa será feito a instalação do guarda-corpo e corrimão indicados na planilha, será feito o piso de tabua de madeira e o acabamento da ponte.

3ª Etapa:

Nesta etapa será feito a construção dos passeios e assentamento das guias de meio seguindo projeto e quantitativo de planilha, logo após será feito o plantio de grama.

Referente aos quiosque nesta etapa será feito o assentamento do piso interno do quiosque, piso externo do quiosque e revestimento cerâmico aplicado em parede.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

4ª Etapa:

Nesta Etapa será feita a instalação de todo o gradil metálico para cerceamento da área do parque da cachoeira conforme projeto e seguindo quantitativo da planilha, nesta etapa será feita também a pintura interna e externa do quiosque. Por fim será feita a limpeza final para entrega da obra.

Conceição do Rio Verde, 15 de fevereiro de 2022.

Wanderson Soares da Silva
CREA-SP 5.069.777.653/D