

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / Tomador  
Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos
1.0	Calçamento com bloquetes dos logradouros. (Bairro Vale do Ipê) Rua Laurides Oliveira (Alameda G)				TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		67.975,03
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,25	MEDIDA DA PLACA = (2x1,125)	2,25
1.2.	SERVIÇOS DE TERRA PARA CALÇAMENTO		-	(COMPRIMENTO DAS RUAS X LARGURA DAS RUAS) => Rua Laurides Oliveira (Alameda G)=52,0x(7,5+6,30)/2 + 53,50x6,50 + 27 x 6,0	868,55
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	868,55		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MEIO-FIOS		-	ÁREA X ESP. X DIST. => Rua Laurides Oliveira (Alameda G)= (52,0x(7,50+6,30)/2 + 53,50x6,50 + 27,00x6,0)x0,06x7,2	375,21
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	375,21		
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	828,80	COMP. x LARG. => Rua Laurides Oliveira (Alameda G)= 52,0x(7,20+6,0)/2 + 53,50x6,20 + 27,00x5,70	828,80
1.4.	SARJETAS E MEIOS-FIOS CONJUGADOS		-	MEIO-FIOS = (SOMA DOS COMPRIMENTOS) = Rua Laurides Oliveira (Alameda G)= (52,0+52,0+53,50+27+27)	211,50
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	211,50		
1.5.	TRAVAMENTO		-		
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,00	MEIO-FIOS = (SOMA DOS COMPRIMENTOS) = ao final da Rua Laurides Oliveira (Alameda G)= (7,0)	7,00

FRENTES DE OBRA:

*Maurício Martins*  
Responsável Técnico  
Nome: Maurício Tadeu Nogueira Martins  
CREA/CAU: QREA-MG 73517/D  
ART/RRT:

Minas Gerais - MG  
Local

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021  
Data