

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

ORÇAMENTOGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento com bloquetes dos logradouros: (Bairro Vale do Ipê) Rua Laurides	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais - MG
			BDI 1 21,49%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçamento com bloquetes dos logradouros: (Bairro Vale do Ipê) Rua Laurides Oliveira (Alameda G)									
1.0			CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS						67.975,03
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						642,38
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,25	235,00	BDI 1	285,50	642,38
1.2.			SERVIÇOS DE TERRA PARA CALÇAMENTO						720,90
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	868,55	0,68	BDI 1	0,83	720,90
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MEIO-FIOS						57.344,19
1.3.1.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	375,21	1,49	BDI 1	1,81	679,13
1.3.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	828,80	56,28	BDI 1	68,37	56.665,06
1.4.			SARJETAS E MEIOS-FIOS CONJUGADOS						8.978,18
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	211,50	34,94	BDI 1	42,45	8.978,18
1.5.			TRAVAMENTO						289,38
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,00	34,03	BDI 1	41,34	289,38

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado para este orçamento o preço não desonerado.

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRENCHOS
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento com bloquetes dos logradouros: (Bairro Vale do Ipê) Rua Laurides	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais - MG
			BDI 1 21,49%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçamento com bloquetes dos logradouros: (Bairro Vale do Ipê) Rua Laurides Oliveira (Alameda G)									
									67.975,03

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Minas Gerais - MG

Local

terça-feira, 4 de janeiro de 2022

Data


Responsável Técnico
Nome: Maurílio Tadeu Nogueira Martins
CREA/CAU: CREA-MG 73517/D
ART/RRT: 0