

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 01-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG	<b>BDI 1</b> 21,97%	<b>BDI 2</b> 0,00%
				<b>BDI 3</b> 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO</b>									
1.			<b>REVITALIZAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO</b>						<b>127.266,27</b>
1.1.			<b>PINTURA</b>						<b>57.296,93</b>
1.1.1.	SINAPI	89487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.729,00	10,22	BDI 1	12,47	46.500,63 RA
1.1.2.	Cotação	001	PINTURA CAIBROS	ML	440,00	10,20	BDI 1	12,44	5.473,60 RA
1.1.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	170,00	10,30	BDI 1	12,56	2.135,20 RA
1.1.4.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	170,00	6,04	BDI 1	7,37	1.252,90 RA
1.1.5.	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	170,00	9,33	BDI 1	11,38	1.934,60 RA
1.2.			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>246,18</b>
1.2.1.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	6,00	33,64	BDI 1	41,03	246,18 RA
1.3.			<b>TELHADO</b>						<b>25.040,00</b>
1.3.1.	Cotação	005	REFORMA DO TELHADO	-	400,00	50,00	BDI 1	60,99	24.396,00 RA
1.3.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	400,00	1,32	BDI 1	1,61	644,00 RA
1.4.			<b>CALHA</b>						<b>10.100,16</b>
1.4.1.	SINAPI	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50CM	-	288,00	28,75	BDI 1	35,07	10.100,16 RA
1.5.			<b>ASSOALHO</b>						<b>34.583,00</b>
1.5.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	400,00	17,38	BDI 1	21,20	8.480,00 RA
1.5.2.	Cotação	002	PISO TABUA CORRIDA DE MADEIRA SUCUPUPIRA OU YPÊ E=10CM	M²	100,00	214,01	BDI 1	261,03	26.103,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE (01-20 (N DES.))	DESCRÇÃO DO LOTE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO
		MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG	BDI 1 21,97%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GABRIEL CARNEIRO									
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG									
									127.266,27

Local

Data

Responsável Técnico  
Nome: WANDERSON SOARES DA SILVA  
CREA/CAU: 5069777653/D  
ART/RT: 5142981