

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CALÇADAS, RAMPAS E SINALIZAÇÃO

Nº SICONV  
866861/2018

Nº OPERAÇÃO  
105306062

PROponente / Tomador  
Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
Execução das calçadas, rampas de acessibilidade e sinalização viária, na Rua Projetada 4, no Bairro Nazaré.							
1.	CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO						56.134,87
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,25	MEDIDA DA PALCA = (2x1,125)	2.SI	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,25
1.1.2.	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	702,66	CALÇADA PARA PEDESTRES - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = (comp. x larg. x nº lados) - (nº de rampas x comp. x larg.) = (355 x 1,05 x 2) - (8 x 5,10 x 1,05)	3.CA	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	702,66
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	42,84	RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE NA PRÓPRIA CALÇADA = (8 x 1,05 x 5,10)	3.CA	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	42,84
1.3.	SINALIZAÇÃO						
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	38,40	PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES = (número de listas x comp. x larg. + número de listas x comp. x larg.) x número de faixas de pedestres => (7 x (4 x 0,30) + 2 x (2 x 0,30)) x 4	4.SIN	SINALIZAÇÃO	38,40
1.3.2.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	14,40	PINTURA DO PATAMAR DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE = número de rampas x larg. do patamar x comp. do patamar => 8 x 1,20 x 1,50	4.SIN	SINALIZAÇÃO	14,40
1.3.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	PLACA DE PARE, TIPO R1 CONFORME PROJETO = 02 (DUAS) UNIDADES	4.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00
1.3.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	Placa de identificação de rua => 02 unidades	4.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00
1.3.5.	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	4,00	Poste para placa de identificação de rua e "PARE" => 04 unidades	4.SIN	SINALIZAÇÃO	4,00



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de  
#PUB

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
CALÇADAS, RAMPAS E SINALIZAÇÃO

Nº SICONV  
866861/2018

Nº OPERAÇÃO  
105306062

**PROponente / Tomador**  
Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.3.6.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	3,36	Piso tátil ALERTA = comp. x 2 x larg x número de rampas = (2 x 1,05 x 0,2 x 8)	4.SIN	SINALIZAÇÃO	3,36
1.3.7.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	2,24	Piso tátil DIRECIONAL = comp. x 0,20 x número de rampas = (1,4 x 0,2 x 8)	4.SIN	SINALIZAÇÃO	2,24
<b>FRENTES DE OBRA:</b>							
					Nº	1	56.134,87
					Rua Projetada		

Minas Gerais  
Local

terça-feira, 28 de setembro de 2021  
Data

*Maurilio Tadeu Nogueira Martins*  
Responsável Técnico  
Nome: Maurilio Tadeu Nogueira Martins  
CREA/CAU: 73.517/D  
ART/RR: 4537610