



Relatório de Esclarecimento

Assunto: Duvidas referente a compra e fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Pregão Presencial: 00057/2019

Processo Licitatório: 00131/2019

O material a ser licitado é o **CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)**, para aplicação a quente, uma importante observação é que a aplicação e transporte será de reponsabilidade do município, o material deverá ser retirado da usina em suas plenas características e atendendo todas normativas, a partir do momento da aceitação da massa na usina, a garantia exigida no edital, fica inviável.

É importante salientar que para qualidade do asfalto o CBUQ, deve ser aplicado entre 150 e 160 Graus, levando – se em conta que ele deve sair da usina em torno de 170 graus, por isso devemos ficar atentos quanto á distancia da usina fornecedora.

Conceição do Rio Verde, 06 de Dezembro de 2019.

Wanderson Soares da Silva
Eng.º Civil – CREA-SP 5069777653/D